

Standard II

Rozvolněná obytná zástavba

Sídliště

Průmysl, areály a periferie

Přírodní rekreační plochy



Manuál tvorby
veřejných prostranství
města Chrudim

re:architekti





Tato publikace je součástí Manuálu veřejných
prostranství města Chrudimi. Popisuje standard
prvků ve veřejném prostoru konkrétní části
města.

obsah

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Charakter území | 8 |
| 2. Samostatně řešená území | 10 |
| 3. List standardu | 12 |
| 4. Mobiliář | 14 |
| 4.1 Obecné principy | 14 |
| 4.2 Rodina prvků R02 | 18 |
| 5. Povrchy a materiály | 22 |
| 5.1 Obecné principy | 22 |
| 5.2 Materiály pochozích a pojezdových ploch | 24 |
| 5.3 Materiály mobiliáře | 25 |
| 5.4 Struktury povrchů | 26 |
| 5.5 Hrany | 29 |
| 6. Vegetační prvky | 30 |
| 6.1 Obecné principy | 30 |
| 6.2 Stromy | 36 |
| 6.3 Stromořadí a skupina stromů | 37 |
| 6.4 Keře, tvarované dřeviny a popínavé rostliny | 38 |
| 6.5 Trávníky a louky | 39 |
| 6.6 Květinové záhony a bylinná společenstva | 40 |
| 7. Reklama | 42 |
| 7.1 Označování provozoven | 43 |
| 7.2 Zahrádky | 48 |
| 7.3 Venkovní reklama | 52 |
| 7.4 Označování nákupních center | 56 |
| 8. Oplocení | 58 |
| 8.1 Obecné principy | 58 |
| 8.2 Oplocení soukromých pozemků | 59 |
| 8.3 Oplocení ve veřejném prostoru | 62 |

1. Charakter území

IIa.

IIa. Rozvolněná obytná zástavba

Vilková zástavba a příměstské rodinné bydlení tvoří značnou část veřejných prostranství města. Užívání současných, solidních materiálů a mobiliáře s nižšími nároky na realizaci i údržbu. Často jsou v těchto lokalitách uplatněny principy obytných ulic s pestrou škálou řešení. Součástí prostranství jsou prostory pro komunitní setkávání, hry či menší sportoviště. Vysoký význam pro kvalitu prostředí má realizace stromořadí a zelených pásů v ulicích. Navržené vegetační prvky vyžadují méně intenzivní péči.



IIb.

IIb. Sídliště

Modernistická zástavba mnohapatrných solitérů zasazených do veřejného prostranství s vysokým podílem zelených ploch. Navrženy jsou solidní, vytrvalé materiály, prvky. Volba současných materiálů odpovídající modernistickému charakteru zástavby. Význam komunitního setkávání, herních plátek a menších sportovišť. Parkový charakter obytných čtvrtí. Střídání intenzivní a méně intenzivní údržby dle charakteru plochy.



IIc.

IIc. Průmysl, areály a periferie


Ulice v průmyslových zónách a veřejná prostranství v periferních smíšených oblastech. Vysoký význam uličních stromořadí, zelených uličních pásů a parkovacích stání s možností vsaku a retence dešťových vod. Méně intenzivní péče o vegetační prvky.



IIp.

IIp. Přírodní rekreační plochy

Volné přírodě blízké plochy v přímé návaznosti na rezidenční zástavbu a průmyslové areály na jedné straně a otevřenou krajinu na straně druhé. Vysoký rekreační a ekologický potenciál. Plochy zahrnující přírodní biotopy kolem řeky Chrudimky a jejich přítoků, pásy stromů kolem průmyslových částí, rozvojové plochy na okrajích města. Použití vytrvalých materiálů, důraz na funkčnost a snadnou údržbu. Nižší náklady. Méně intenzivní péče o vegetační prvky.



Vymezení zón standardu II

2. Samostatně řešená území

V rámci standardů jsou vymezena území, která je nutné řešit samostatně s individuálním koncepčním přístupem. Jsou to území nestabilizovaná či území, jejichž současné řešení významně neodpovídá navrhovanému standardu a významu místa. Zároveň se jedná o plochy, kde by měla začít změna a obnova nejdříve.

1 - Slovenského národního povstání

Předprostor areálu nemocnice má potenciál stát se ohniskem o důležitosti odpovídající povaze místa.

2 - Sportovní areály

Oblast kolem skupiny sportovišť na nábřeží vyžaduje širší koncepci včetně řešení dopravní infrastruktury (návrhy na doplnění napojení na MO již v územním plánu).

3 - Okolí řeky Chrudimky

Břehy řeky si zaslouží vlastní koncepci městských nábřeží odpovídající specifickému charakteru místa.

4 - Ulice Moravská

Ulice na pomezí zástavby a přírodní plochy spojující historické centrum města s potenciálním centrem lokality Na Pumberkách si zaslouží vlastní koncepci odpovídající specifickému charakteru místa.



Vymezení samostatně řešených území ve standardu II

3. List standardu

Mobiliář



R02 | Rodina prvků mobiliáře



Typická skladba povrchů | Výřez půdorysu ulice, detail 1:50



A - Vozovka C - Obruba D - Parkovací pás C - Obruba B - Chodník Zástavba

Ila.

Chodníky ze světlé betonové dlažby. Široká žulová obruba, asfaltová vozovka. Parkování z tmavé betonové dlažby, parkovací zarážka. Autobus. zálivy a zvýšené křižovatky z žulové kostky. Stání od vozovky oddělena zapuštěnou beton. obrubou. Výsadba stromů do zpevněných ploch nebo vegetačních rábátek.



A - Vozovka C - Obruba B - Chodník Zástavba

Ilb.

Chodníky, pobytové plochy na významných místech a sdílené křižovatky z vymývaného betonu. Ostatní chodníky dlážděny světlou betonovou dlažbou. Široká žulová obruba. Vozovka asfaltová. Parkovací stání ze zatravněvacích dlaždic. Zálivy autobusových zastávek z žulové kostky. Výsadba stromů do travnatého pásu.




A - Vozovka C - Obruba B - Chodník

Ilc.

Chodníky ze světlého, hrubého asfaltu. Široká betonová obruba, vozovka asfaltová. Parkovací stání ze zatravněvacích dlaždic. Zálivy autobusových zastávek z žulové kostky. Výsadba stromů do travnatého pásu.

Povrchy



Kostka Velká dlažba Dlažba s odskoky Prefabrik. dlažba Dlažba vodící linie Dlažba s výstupy Zatravněvací dlažba



Prkna Celistvý (asfalt, mlat atp.)

Vegetační prvky



Stromy S1, S3 Stromořadí ST1, ST3 Keře Tvar. dřeviny Popínavé r. Travníky Letničky Trvalky Podrost. sp.

Charakter vegetačních prvků

Dlouhověké stromy snášející urbanizované prostředí s převahou původních druhů. Uliční stromořadí, stromy primárně s velkou korunou, domácí i nepůvodní druhy. Výsadba převážně do vegetačních ploch. Parkové a luční travníky. Využití extenzivních trvalkových a letničkových záhonů, tvarovaných dřevin a popínavých rostlin. Péče o vegetační plochy extenzivní s ohledem na jejich rozsáhlost.



Stromořadí v ulicích



Ulice na sídlišti



Stromy na parkovišti



U řeky



Okružní stezky



Extenzivní ovocný sad



Přírodní sportoviště

Herní prvky



Barevný nátěr Ocel pozink. Ocel nerez.



4. Mobiliář

4.1 Obecné principy umístování mobiliáře

Součástí mobiliáře nejsou pouze lavičky, které si většina z nás vybaví. Věcí, které spadají do této kategorie, je výrazně více: koše, stojany na kola, pítka, plakátovací sloupy a další. Městský mobiliář pomáhá město „zabydlet“. V rámci předkládané studie určujeme principy, na jakých místech by měl být mobiliář osazen a jaké zásady je třeba dodržet. Na druhou stranu je ale mobilní, to znamená, že jeho přesná pozice či množství v dané lokalitě může být zpřesněno až na základě poptávky v daném místě – na základě pozorování již upraveného území.

V případě mobiliáře je **klíčová otázka volby přesného typu výrobku**. Mobiliář je vystaven různým způsobům využití, a proto musí být dostatečně **fortelný**, na druhou stranu nesmí být přehnaně robustní, aby nevybízel k agresivnímu chování. **Solidní řemeslné provedení** by mělo být samozřejmostí. Důležitým faktorem je i **snadná údržba a výměna** celku či části. Co se týče estetiky, volíme výrobky složené z **jednoduchých, geometrických tvarů** a bez zbytečně složitých detailů. Díky tomu je mobiliář **nadčasový** a nepodléhá dobovým trendům.

Navržený standard mobiliáře se týká **běžných ulic a prostranství**. Výjimečná místa jako významná náměstí a městské třídy je nutné řešit vlastním architektonickým návrhem, který z koncepčních důvodů může stanovit prvky záměrně odlišné či ve vyšším standardu.

Obecné principy

4.1.1.a

Při umístění mobiliáře je potřeba dbát na celou kompozici prvků v daném místě, správně zvolenou proporci a množství mobiliáře.

4.1.1.b

Mobiliář by neměl být bariérou v prostoru a neměl by vyvolávat potřebu dalších terénních úprav, pokud se nejedná o součást architektonické koncepce.

4.1.1.c

Pro udržení kvality mobiliáře je nutná pravidelná údržba (čistota, opravy, bezpečnost).

4.1.1.d

Výběr samotných prvků, jejich barevnost a materialitu je potřeba volit v souladu s navrženým standardem v lokalitě.

4.1.1.e

Je nevhodné používat mobiliář jako reklamní plochu.

Osvětlení

4.1.2.a

Veřejné osvětlení nesmí omezit významné pohledy a průhledy.

4.1.2.b

Návrh osvětlení by měl na frekventovaných místech zohlednit ochranu venkovního prostředí a zamezit rušivosti svého okolí (ČSN EN 12 464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní prostory).

4.1.2.c

Veřejné osvětlení vyžaduje koncepční řešení zohledňující širší souvislosti, dopravu, bezpečnost, architektonicko-urbanistické hledisko a estetiku.

4.1.2.d

Parametrů osvětlení je třeba dosáhnout energicky účinným způsobem. Návrh kvalitního osvětlení vyžaduje spolupráci se světelným technikem.

4.1.2.e

Je doporučeno volit raději více prvků osvětlení o menší výšce než méně vyšších.

4.1.2.f

S prvky veřejného osvětlení není doporučeno kombinovat dopravní prvky (značky, signalizace aj.).

4.1.2.g

Potenciálně nebezpečná místa vyžadují zvýšenou hladinu osvětlení nebo odlišný barevný tón světla. Nesmí však způsobit oslnění řidičů či chodců.

4.1.2.h

Vzhledem k orientaci ve městě v noci je potřeba zajistit dostatečné osvětlení nejen komunikací, ale i orientačních cedulí - názvů ulic, čísel domů, dopravního značení apod.

4.1.2.i

Umístění veřejného osvětlení má respektovat osu, rytmus a budoucí vzrůst stromů, jsou-li v okolí.



- 4.1.3.a**

Rozestupy a výška stojanů musí být zvolena s ohledem na jejich použitelnost (stabilita kola, bezpečné uzamčení). Zpravidla funguje pravidlo jednoho metru vzdálenosti od překážky, vozovky i dalšího stojanu.
- 4.1.3.b**

Stojany umístěné na chodníku musí poskytnout dostatečný průchozí prostor.



- 4.1.4.a**

Koše na tříděný odpad by měly být umístěny společně.
- 4.1.4.b**

Umístění, frekvenci a množství odpadkových košů je potřeba navrhnout s ohledem na charakter daného prostoru.
- 4.1.4.c**

Sáčky na psí exkrementy, típatka a popelníky je vhodné sjednotit s odpadkovým košem.
- 4.1.4.d**

Je doporučeno umisťovat odpadkové koše v jedné linii s ostatními prvky infrastruktury nebo stromořadím.



- 4.1.5.a**

Sedací mobiliář by měl být uživatelsky vstřícný. Jeho umístění by mělo být voleno s ohledem na uživatelskou pohodu - mikroklima, stín, výhled.
- 4.1.5.b**

Uspořádání mobiliáře je potřeba navrhnout s ohledem na potřeby a charakter daného místa. (např. protilehlé sezení podporuje sociální interakci)
- 4.1.5.c**

V parcích nebo v prostoru úzkých cest by lavičky neměly omezovat průchodnost.

4.2. Rodina prvků R02


| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| M20 | M22 | M21 | M23 | M25 |
| Ocel nátěr DB 702 | Ocel nerezová | Ocel pozink. | Dřevo přírodní | Beton |

| | | |
|------|------|-----------------------------------|
| Ila. | Ilb. | M20 - nátěr DB 702 |
| Ilc. | | M21 - ocel pozinkovaná bez nátěru |

Sedací mobiliář



Jednoduchá lavička s bytelnou konstrukcí a se snadno vyměnitelnými dřevěnými prkny. V méně frekventovaných místech varianta celokovové lavičky.
Typ: Streetpark - Berga
Délka: 1800/2000 mm
Varianty: lavice bez opěradla / kombinace se stolem
Materiál: masivní akátové dřevo, lakovaná ocel - nátěr DB 702 pro standard Ila., Ilb.; pozinkovaná ocel pro standard Ilc.



Parkový sedací mobiliář



Sedací mobiliář z jednoduchých prvků - hranolů z masivního dřeva pro přírodní rekreační plochy.
Délka: min. 1800mm
Materiál: masivní dřevo
Další varianty: lavice z dřevěných hranolů, betonové kvádry



Odpadkový koš



Odpadkové koše jsou válcové s víkem. Kvůli terénním nepřesnostem a svahům je koš odsazen od země na přisazené kovové noze. Možnost přidání popelníku.
Typ: RENNER 7706
Rozměry: Ø 372, výška 1034 mm
Materiál: lakovaná ocel - nátěr DB 702 pro standard Ila., Ilb.; pozinkovaná ocel pro standard Ilc.
Další doporučené prvky: koš na tříděný odpad MMCITÉ Crystal, stojan na sáčky na psí exkrementy MMCITÉ Valet



Sloupky



Systémový sloupek s pečlivě broušeným svarem. Ocelová krytka u paty sloupku zajišťující bezproblémové osazení.
Typ: BENKERT BÄNKE - Poller
Rozměry: Ø 102 mm, výška 900 mm
Materiál: lakovaná ocel - nátěr DB 702 pro standard Ila., Ilb.; pozinkovaná ocel pro standard Ilc.

Stojany na kola



V celém městě doporučujeme používat jeden typ stojanů na kola. V tomto případě se materiál či povrchová úprava nemusí shodovat s ostatními prvky mobiliáře. Vzhledem k zamezení poškrábání kol doporučujeme použít stojany z nerezových trubek.
Typ: PRÜNTE - EFG 50
Materiál: **nerezová ocel pro všechny standardy**
Rozměry: 48/900/650 mm



Veřejné osvětlení



Kompaktní lampa jednoduchého tvaru složená z kónického sloupu a ploché hlavice svítidla.
Typ: SCHRÉDER Piano
Materiál: svítidlo - hliník, sloupek - ocel, nátěr DB 702 pro standard Ila., Ilb.; pozinkovaná ocel pro standard Ilc.
Rozměry: svítidlo dodáváno ve třech velikostech - dle dopravního řešení. Tl. sloupu v horní části 60 mm, výška 4-12 m dle dopravního řešení.

Pítka



Standardní pítka by mělo poskytnout pohodlné napití, omytí rukou a napuštění vody do láhve. Je dobré při výběru myslet také na děti a handicapované. Pokud se nejedná o ojedinělé umělecké dílo vyrobené na zakázku, doporučuje se zvolit pouze jeden typ pitek pro danou oblast.
Typ: METALCO - Fuente
Materiál: ocel, nátěr DB 702 pro standard Ila., Ilb.; pozinkovaná ocel pro standard Ilc.
Rozměry: sloupek 990x200x100 mm, mřížka 890x296 mm

Zastávkové přístřešky



Zastávka v kombinaci kovových profilů, plechové střechy a bezpečnostního skla s lavičkou v příslušném standardu. Zabudované osvětlení. Vyfrézovaný název zastávky a města. Doporučujeme vybrat pouze jednu variantu pro celé město, nikoliv kombinaci více typů zastávek.
Typ: METALCO - Hut
Materiál: ocel, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc.
Rozměry: 1695x2575 mm, délka 4240 mm a další
Další varianty: STREETPARK Frameo -složitější údržba prosklené střechy, bez osvětlení



Stromové mříže



Čtvercová či kruhová stromová mříž s volitelnou ochranou kmene. Rošt z ocelových pásovin. Určeno do zadlážděných ploch pěších zón, náměstí a dalších míst, kde nehrozí zatížení od pojezdu vozidel těžších než 3,5 t.
Typ: STREETPARK Lueda, MLU111 / MLU112 / MLU511 / MLU 512
Materiál: ocel, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc.
Rozměry: 1596 × 1596 × 1400 mm, min. však 1200x1200 mm
Další varianty: MMCITÉ Arbottura (kruh, čtverec)



Infografika - rozcestník



Městský navigační systém.
Typ: MMCITÉ OS
Rozměry: sloup tl. 100 mm, v. 3140 mm
Materiál: hliník/ocel, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc.

Infografika - tabule



Informační nosič s prosklenou nebo plnou plochou. Varianta LXL2 je doplněná o LED nasvětlení skla.
Typ: STREETPARK LXL
Rozměry: 1800×80×2100 mm
Materiál: ocel, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc.

Plakátovací plocha



Typickou samostatně stojící plakátovací plochu nedoporučujeme umísťovat převážně z bezpečnostních důvodů. V případě ploché plakátovací plochy doporučujeme rozumně využít volných zdí domů, preferujeme plakátovací sloup.

Materiál: ocel, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc.

Plakátovací sloup



Plakátovací sloup s plným podstavcem a subtilní stříškou. Plný podstavec pro snadnější údržbu.
Typ: MMCITÉ Egero
Rozměry: š. 1005 mm, v. 3000 mm
Materiál: ocel, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc. pozinkovaná ocel lakovaná; výlepová plocha z nerezové oceli
Další varianty: STREETPARK Cylindrum



Kryty na kontejnerová stání



Kryty na kontejnerová stání pro odpadní kontejnery bytových domů. Výroba kontejnerového stání na míru, rozměry a dispozice dle konkrétní situace a prostorových možností. Dle potřeby pouze ohrazení / přístřešek se zelenou střechou / uzamykatelné. Vhodné jsou ocelové konstrukce skryté pod výpletem z ocelového pletiva, nedoporučují se plné panely.
Materiál: ocelová konstrukce kombinovaná s ocelovým pletivem, nátěr DB 702 pro standard IIa., IIb.; pozinkovaná ocel pro standard IIc. pozinkovaná ocel
Referenční výrobek: GERHARD BRAUN



5. Povrchy a materiály

5.1 Obecné principy

V této kapitole se zabýváme výběrem vhodných povrchů a materiálů. Povrchy a jejich materiály tvoří tzv. třetí fasádu veřejného porstranství. Kvalita povrchů výrazně ovlivňuje kvalitu celého prostředí. Použití vhodných povrchů má vliv na bezpečný pohyb v území, estetické hodnoty nebo délku pobytu v daném místě.

Povrchy mají **moc oddělovat či scelovat prostor** jednotlivých druhů pohybu či celých území. Vždy je proto nutné k návrhu přistupovat koncepčně. Vzhledem k vysokému namáhání a předpokládané délce života povrchu je nutné volit materiály **trvanlivé a odolné**, povrchy **snadno udržitelné** či s údržbou o intenzitě odpovídající místu, materiály a povrchy nadčasové.



5.1.1.a

Pěší plochy by měly mít vyšší prioritu nad plochami vozovek a velikostmi křižovatek, které zpravidla brání prostupnosti území.

5.1.1.c


Je vhodné používat primárně povrchy, které jsou schopny vsakování (mlat, dlažba do pískového/štěrkového lože, voděpropustný asfalt).

5.1.1.b

Vsakovací plochy s retenční schopností by se měly vyskytovat nejen v okolí stromů, ale i na velkých plochách ulic a náměstí (mlatové plochy, vodopropustné dlažby).

5.1.1.d

Ulicí ve zklidněné oblasti je vhodné zvýšit na úroveň chodníku v místě napojení k hlavní ulici.



5.1.2.a

Při výběru materiálu by se mělo volit mezi lokálním sortimentem. Dovážených materiálů by se mělo využívat pouze výjimečně.

5.1.2.e

Materiál by měl splňovat nejen estetickou kvalitu, ale také odolnost, snadnou údržbu, životnost a opravitelnost.

5.1.2.b

Materiály povrchů by měly být vždy zvoleny s ohledem na charakter oblasti, význam místa, historické aspekty a celkovou kompozici prostoru.

5.1.2.f

Materiály vyšší kvality by se měly volit na významnějších místech.

5.1.2.c

Nedílnou součástí maximální životnosti materiálů je kvalitní provedení jednotlivých detailů.

5.1.2.g

Z bezpečnostního hlediska není vhodné používat kluzké materiály pro pojízdné a pochozí povrchy. Výjimkou mohou být historické dlažby.

5.1.2.d

Primárně se doporučuje zachovat a pracovat s původními autentickými materiály a jejich provedením.

5.1.2.h

Obecně platí, že je vždy vhodné pro povrchy a obruby používat spíše kámen než beton. Zejména obruby je vhodné téměř vždy volit kamenné, široké z důvodu vysokého namáhání i estetiky.




5.1.3.a

Parkovací pásy se doporučuje odlišit materiálově či barevně.


5.1.3.b

Zelené pásy a nezpevněné plochy umožňují vsakování a odtok dešťové vody bez vedlejších negativních vlivů na infrastrukturu.

5.2 Materiály pochozích a pojezdových ploch, zídek





M01 - Žula tmavá šedá
Skládané kamenné dlažby z kostek, mozaiky. Historické centrum, detaily typu vjezdy, autobusové zastávky, lemy vozovky atp.




M02 - Žula šedá
Skládané kamenné dlažby z kostek, mozaiky. Historické centrum, detaily jako vjezdy, autobusové zastávky, lemy vozovky atp.




M07 - Beton
Lité betonové povrchy, prefabrikované skládané dlažby, dlažby z velkoformátových betonových desek, obruby na sídlištích a v okrajových částech města.




M08 - Beton tmavý
Prefabrikované skládané dlažby - barevné rozlišení parkovacích stání atp.



M09 - Beton vymývaný
Lité povrchy na sídlištích - pochozí plochy, zvýšené křižovatky.




M10 - Asfalt
Vozovky, cyklostezky v extravilánu.



M11 - Probarvený asfalt - červená
Možnost odlišení cyklostezek a cyklopruhů mimo historické centrum.



M12 - Probarvený asfalt - béžová
Hladké povrchy v parcích pro menší ohřívání povrchu.



M13 - Asfalt hrubý světlý
Asfaltové chodníky v okrajových částech města. Odstín asfaltu určen světlým vmíseným kamenivem - použití místních materiálů.



M15 - MZK
Mechanicky zpevněné kamenivo. Méně údržbová varianta mlatu, vhodná na zpevněné plochy pro pěší a cyklisty v parcích mimo historické centrum.



M14 - Hlinítopísčité mlat
Cesty a zpevněné plochy v parcích, povrch pod vysazenými stromy, rekreační a pobytové plochy.



M17 - Štěpka
Dřevěná štěpka. Dětská hřiště v parcích.




M18 - Dřevo
Tvrdé dřevo: akát, modřín, dub aj. Bez povrchové úpravy.



M27 - Štěrk
Štěrk fr. 4/8 či 8/16. Štěrkové cesty, rabátka stromů.



M29 - Kačírek
Plavený říční štěrk se zrnitostí 2–8 mm s přirozeně oblými hranami (nedrcený) pro dopadové plochy dětských hřišť.




M30 - Pryž
Pryž v různých barvách pro povrchy dětských hřišť.



5.3 Materiály prvků mobiliáře, dětských hřišť



M20 - Ocel - nátěr DB 702
PÚ: nátěr barvu hrubozrnnou, matnou na ocelovém, příp. hliníkovém podkladu. Odstín DB 702.



M21 - Ocel - pozinkovaná
Ocel žárově pozinkovaná bez další úpravy. Kovové konstrukce dětských hřišť.




M22 - Ocel - nerezová
Nerezová ocel. Stojany pro kola (zabránění odření laku rámu kol). Kovové konstrukce dětských hřišť.




M23 - Dřevo přírodní
Tvrdé dřevo: akát, modřín, dub aj. Bez povrchové úpravy.



M24 - Dřevo s úpravou
Druh dřeva: akát, modřín
Barevná lazura / lak




M25 - Beton
Atypický mobiliář či prvky dětských hřišť.



M28 - Barevný nátěr
Nátěr: barva hrubozrnná, matná
Dětská hřiště. Barevný nátěr zvolen s ohledem na dané koncepční řešení s citlivou návazností na své okolí.



5.4 Struktury povrchů



P02 - Kamenná mozaika běžná
Skládaná dlažba z kamenných kostek cca 6x6 cm. Kostky štípané nebo z boku štípané a shora řezané. Vysoká odolnost a životnost.



Vhodná pro pochozí, méně často pojízdné povrchy: chodníky, chodníky v parcích, parkovací stání

Vhodné vzory: kroužková vazba, vějířová vazba, řádková vazba, úhlopříčná vazba s odlišnou střední linií, šikmá vazba, síť

materiál

M01

M02

typ kostky

štípaná

z boku řezaná

typ kladení

kroužková vazba


vějířová vazba

řádková vazba

úhlopříčná vazba

šikmá vazba

síť



P03 - Kamenná kostka
Skládaná dlažba z kamenných kostek štípaných cca 10x10 cm. Vysoká odolnost a životnost.



Pojízdné povrchy: kostka cca 10x10 štípaná ze všech stran. sdílené komunikace, zvýšené křižovatky, parkovací stání, zálivy autobusových zastávek.

Pochozí povrchy: kostka cca 10x10 shora řezaná pro pohodlnější chůzi, boky štípané nebo řezané.

Vhodné vzory: vazba řádková, vějířová, kroužková, pokládka na koso

materiál

M01

M02

typ kostky

štípaná

shora řezaná

typ kladení


kroužková vazba

vějířová vazba

řádková vazba

úhlopříčná vazba

šikmá vazba



P07 - Velká dlažba
Skládaná dlažba z kamenných řezaných či betonových kostek či desek od cca 15x30 - 50x80 cm. Vysoká odolnost a životnost.



Vhodná pro pochozí, méně často pojízdné povrchy: chodníky historického centra, náměstí, sdílené komunikace, pruhy pro cyklisty v kamenné dlažbě

Vhodné vzory: vazba rovná z jednoho formátu, kombinace formátů

materiál

M01

M02

M07

typ kostky

shora řezaná


řezaná

typ kladení

rovná vazba

kombinace formátů

kombinace formátů



P07b - Dlažba s odskoky
Skládaná, kamenná nebo betonová prefabrikovaná dlažba s ostrou hranou.



Vhodná pro okolí stromů.

Vhodné vzory: vazba rovná z jednoho formátu, kombinace formátů

materiál

M01

M02

M07

typ kladení

rovná vazba

kombinace formátů



P08 - Prefabrikovaná dlažba
Skládaná, betonová, prefabrikovaná dlažba s ostrou hranou. Propustnost vody.



Vhodná pro pochozí, méně často pojízdné povrchy: chodníky mimo historické centrum, zvýšené křižovatky, parkovací stání

Vhodné vzory: skládané dlažby z obdélníkových či čtvercových formátů

materiál

M08

M07

typ kladení

obdélníková vazba

čtvercová vazba


síť



P09 - Dlažba vodící linie pro nevidomé
Umělá vodící linie z betonové dlažby s drážkovým povrchem ve směru pohybu. Materiál odpovídá okolnímu standardu.



Pás dlažby je nutné kombinovat s lemujícím pásem povrchově kontrastní hladké, řezané dlažby po obou stranách. Materiál i provedení se musí řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb.




P12 - Betonová dlažba s výstupky
Betonová prefabrikovaná dlažba s výstupky pro varovné a signální pásy pro nevidomé. Použití v místech dlážděných prefabrikovanou betonovou dlažbou.



Pás dlažby je nutné kombinovat s pásem povrchově kontrastní hladké, řezané dlažby po obou stranách. Materiál i provedení se musí řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb.






P13 - Zatravňovací dlažba
Typ kostka s výstupky pro široké spáry, vel. 120x120-200x200 mm. Materiál beton. Výška kostky dle požadované únosnosti.

Ilb. Ilc.

Vhodná pro pojízdné povrchy:
parkovací stání na sídlištích a periferiích, vjezdy na pozemky.



výrobek



vazba síť



P15 - Štěrkový trávník
Pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20-30 cm, jehož meziprostory jsou vyplněny zeminou a zakořeněnými travami.

Ila. Ilb. Ilc. Ild.

Vhodná pro zatěžované povrchy:
namáhané plochy v parcích, parkoviště v přírodě blízkých lokalitách



P16 - Celistvé povrchy
Množství různých materiálů celistvých povrchů vhodných do různých prostředí, viz kapitola Materiály.

Ila. Ilb. Ilc. Ild.



P17 - Prkna
Dřevěná terasová prkna tl. 24 mm, š. cca 140 mm, ložená na dřevěnou podkladní konstrukci.

Ilb. Ild.


Vhodná pro pochozí a pobytové povrchy: parky a odpočinková místa




5.5 Hrany



H01



H03




H05



H07



H09




H11



H01 - Široká obruba
Žulová nebo betonová obruba, 250x200 mm (šxv). Výška obruby dle dopravního řešení. Užití betonové obruby pouze v zóně Ilc. periferie.


Ila. Ilb. Ilc. Ild.



klasická



snížená



zapuštěná

H02 - Úzká obruba
Žulová nebo betonová obruba š. 125 mm. Výška obruby dle dopravního řešení. Vhodná pro: úzké chodníky v prostorově omezených prostranstvích a oddůvodněných situacích.

Ila. Ilb. Ilc.



klasická



snížená



zapuštěná

H03 - Obrubník autobusových zastávek
Atypická žulová, případně betonová obruba vhodná pro bezbariérové autobusové zastávky.

Ila. Ilb. Ilc.



H04 - Atypické řešení rozhraní
Např. odtokový žlab / pás jiné dlažby nebo dlažby v jiném směru. Vhodné pro: pěší a obytné zóny.

Ila. Ilb. Ilc.



H05 - Obruba z ocelové pásoviny
Kortenová, ocelová nebo nerezová pásovina. Vhodná pro: mlatové v parcích, rozhraní sousedních povrchů.

Ild.

H06 - Řešení bez obruby
Cesty na hranici intravilánu v zóně Ilc. Možnost vložení detailu - lemu z kamenné kostky.

Ilc. Ild.

6. Vegetační prvky


6.1 Obecné principy

Kapitola o vegetačních prvcích postihuje základní principy práce se stromy, keři, trávniky a květinovými záhony v městském prostředí. Ke každému projektu je třeba přistupovat individuálně a zvolit vhodné konkrétní řešení a technologie. Realizace jednotlivých vegetačních prvků musí vždy vycházet z celkové architektonické / krajinářské koncepce daného místa a spoluvytvářet systém zelené infrastruktury města.

Výčet druhů dřevin v manuálu je orientační. Pro založení vegetačních prvků a následnou péči o ně jsou vždy preferovány postupy prováděné bez použití chemie (totální herbicidy, pesticidy atd.). V blízkém okolí vodních toků je jejich užívání zakázáno.


Propojení vegetačních prvků se systémem hospodaření s dešťovou vodou je podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost celkového řešení veřejného prostoru.

Výsadba stromů do zpevněné plochy




- a** Výsadbová jáma - minerální substrát zlepšující propustnost pro vzduch a vodu, hloubka výsadbové jámy se může lišit v závislosti na místních půdních podmínkách
- b** Prokořenitelný prostor stromu - hrubý strukturální substrát schopný po ztuhnutí nést stavební konstrukci a zároveň zachovat vhodné podmínky pro růst kořenů
- c** Uložení kabelů technické infrastruktury
- d** Prokořenitelný prostor středního stromu min. 16 m³
- e** Rozšíření prokořenitelného prostoru - prokořeňovací prvky a opatření umožňují zvětšit omezený prokořenitelný prostor v místě výsadby, případně umožňují jeho propojení s dalšími prokořenitelnými prostory (pomocí rýh, kořenových cest, kořenových mostů apod.)
- f** V případě použití otevřené stromové mísy min. rozsah 1,2 x 1,2 m, možné použití mříže
- g** Minimální hloubka prokořenitelného prostoru 0,8 m
- h** Vzdálenost kmenu od fasády vícepodlažních budov je min. 3 m
- i** Mechanická ochrana báze kmene a nátěr Arboflex jako ochrana proti psí moči
- j** Podzemní kotvení, možné kotvení nadzemní
- k** Kořenová bariéra pro jednostranné zabránění prorůstání kořenů, v hloubce 0,5 - 1,5 m dle typu půdy a kořenového systému
- l** Kořenová bariéra nesmí být blíž, až na výjimky, než 2,0 m od osy kmene
- m** Minimální možná vzdálenost odpovídá ochrannému pásmu dané sítě
- n** Koruna stromů, která zasahuje nad vozovku, nesmí mít nasazení níže než 4,5 m a nad chodníkem níže než 2,5 m
- o** Prokořenitelný prostor stromu - půdní buňka vyplněná pěstební substrátem
- p** Povrchy, které jsou schopny vsakování (dlažba do pískového/štěrkového lože, mlat, voděpropustný asfalt)
- q** Vsakování vody ze zpevněných povrchů přes vegetační vrstvu, fixace posypových solí např. pomocí biouhlu (příměs substrátu), infiltrace přečištěné vody do podloží v případě vhodných podmínek

Výsadba stromu do trávniku



- a** Ochrana kmene rákosovou rohoží nebo nátěrem Arboflex, uvázání kmene popruhem ke třem příčkám
- b** Mulč o mocnosti 8 - 12 cm, báze kmene nesmí být mulčem zahrnuta
- c** Svrchní vrstva půdy 30 - 40 cm
- d** Spodní vrstva půdy - nesmí obsahovat organické části
- e** Hloubka výkopu odpovídá výšce balu sazenice, uvolnění fixačního obalu balu
- f** Provéřit propustnost výsadbové jámy před výsadbou, při nepříznivých odtokových poměrech použít drenáž, rozrušení stěn výsadbové jámy
- g** Šířka výsadbové jámy min 1,5 násobku průměru balu
- h** Vysoké kotvení kmene, spodní příčky kotvení zamezují jeho poškození a chrání proti psí moči, lze použít nízké kotvení, nebo podzemní kotvení
- i** Výška nasazení koruny sazenice min 2,5 m, v případě potřeby vyvívání v rámci péče
- j** Vzdálenost kotvení kmene a nasazení koruny 10 cm

Ochrana stromu při stavební činnosti



- a** Kořenová zóna b + c = vymezení chráněného prostoru stromu pomocí pevného oplocení s výškou alespoň 1,5 m, nutnost stanovení specifických postupů
- b** Průměr koruny stromu
- c** + 1,5 m
- d** Výkopy v kořenovém prostoru stromu min 2,5 m od kmene, provádět nedestruktivní metodou
- e** Ochrana kmene bedněním výšky min. 2,0 m
- f** Výkop nedestruktivní metodou např. air - spade, podzemní síť přednostně ukládat do chrániček
- g** Nepřípustné skladování stavebního materiálu v chráněné nové zóně stromu, nesmí zde být použita těžká technika
- h** Původní terén, trvalé snížení terénu nelze provádět
Násyp do výšky 200 mm pouze na 50% plochy
Násyp do 50 mm lze na 100% plochy (ne až ke kmeni)
- i** Nová úroveň terénu mimo chráněný prostor stromu

Obecné principy

6.1.1.a

Stromy a vegetace jako živé organismy se vyvíjejí v čase. Kvalitní založení musí být doprovázeno kvalitním systémem péče. Již v návrhu je zapotřebí řešit každoroční náklady a způsob financování.

6.1.1.b

Veřejná prostranství musí nezbytně respektovat prostorové nároky stromů s jejich kořenovými systémy. Vzhledem ke komplikovanosti výsadeb stromů ve zpevněné ploše a k významně většímu ekologickému přínosu vždy preferovat výsadbu dlouhověkých stromů s velkou korunou.

6.1.1.c

Východiskem pro navrhování veřejných prostranství je Hospodaření se srážkovými vodami TNV 759011 - norma pro vodní hospodářství.

6.1.1.d

Přítomnost krajinářského architekta ve všech fázích projektu řešícího veřejná prostranství vč. dopravních staveb. Uplatňování příslušných norem a standardů péče o přírodu a krajinu.

6.1.1.e

Dostupnost vody pro stromy a ostatní vegetační prvky zajišťuje propojení s decentralizovaným systémem hospodaření s dešťovou vodou a celkovým řešením veřejného prostranství. Voda a její správná distribuce v systému půda – rostlina je jednou ze základních funkčních složek zelené infrastruktury.

Stromořadí a skupiny stromů

6.1.3.a

Uspořádání veřejných prostranství musí nezbytně respektovat prostorové nároky stromů s jejich kořenovými systémy.

6.1.3.b

Obnova a zakládání uličních stromořadí by mělo probíhat jednorázově v koordinaci s dopravní a technickou infrastrukturou.

6.1.3.c

Koruna stromů musí být postupně vyvětřována. Minimální nasazení koruny stromu nad vozovkou 4,5 m, nad chodníkem 2,5 m. Výsadbový spon stromořadí 6 – 15 m. Vzdálenost od fasády vícepodlažních budov je minimálně 3-6 m.

6.1.3.d

Účelné využití výsadbových technologií: strukturní substráty, prokořenitelné buňky, sondy, podzemní šterkové rýhy, dlažba se širokou spárou, propojení se systémem HDV atd.

6.1.3.e

Vzhledem k ekologickému přínosu je vždy preferována výsadba dlouhověkých listnatých stromů s velkou korunou.

6.1.3.f

Stromy pro výsadbu stromořadí v ulicích by měly být tolerantní k extrémním stanovištním podmínkám – sucho, vysoké letní teploty, znečištěné ovzduší, tolerance k zasolení.

6.1.3.g

Technologie výsadby stromů by měla zajistit: přístup vody a vzduchu ke kořenům, dostatečný prokořenitelný prostor, minimalizaci zhutnění půdy.

6.1.3.h

Výsadba stromů na parkovišti v poměru 1 strom na 4 - 5 parkovacích stání. Důraz na správnou technologii výsadby s respektem k prostorovým nárokům stromů.

Stromy

6.1.2.a

Zpracování dendrologického průzkumu včetně návrhu péstebních opatření jako podkladu pro prověření možností využití stávajících stromů v území.

6.1.2.b

Vhodně zvolený druh vzhledem k prostorovým a stanovištním nárokům. Školkařské výpěstky určené pro výsadbu do městského prostředí.

6.1.2.c

Pokud prostorové podmínky dovolují, je vždy vzhledem k ekologickému přínosu preferována výsadba dlouhověkých stromů s velkou nebo střední korunou.

6.1.2.d

Důkladná příprava stanoviště pro novou výsadbu.

6.1.2.e

Nutná koordinace vysazovaných a stávajících stromů s průběhem technické infrastruktury, s rekonstrukcí uličního profilu.

6.1.2.f

Správná technologie výsadby a její dodržení v průběhu realizace. Nezbytná kontrola postupů ze strany města a autora.

6.1.2.g

Veřejná prostranství musí nezbytně respektovat prostorové nároky stromů s jejich kořenovými systémy. Zajistit zejména dostatečně provzdušněný a prokořenitelný podzemní prostor.

6.1.2.h

Propojení výsadby stromů se systémem hospodaření s dešťovou vodou a celkovým řešením veřejného prostranství zajišťuje dostatečný přísun vody a vzduchu ke kořenům.

Keře, tvarované dřeviny a popínavé rostliny

6.1.4.a

Druhy keřů a jejich péstební tvary musí být dobře zvolené s ohledem na reprezentaci, funkci, ekologické vazby a náročnost na údržbu.

6.1.4.b

Tvarované živé ploty je nutné zakládat z dřevin dobře snášejících řez.

6.1.4.c

Keře a popínavé rostliny přinášejí do veřejného prostoru detail, vysokou proměnlivost během roku, ekologické vazby na hmyz, ptactvo a drobné živočichy, podporu biodiverzity atd.

6.1.4.d

Při výsadbě keřů a popínavých rostlin v městském prostředí je nutné zohledňovat především schopnost druhu na daném stanovišti přežít při optimálním plnění požadovaných funkcí.

6.1.4.e

Keře na veřejných prostranstvích mají své místo v případě, že jim je věnována vhodná a stálá péče. Podmínkou je eliminace nebezpečných zákoutí.

6.1.4.f

Pro popínavé rostliny je obvyklá opora. Způsob uchycení k opoře podstatně ovlivňuje možnosti použití dané liány a potřebné vlastnosti opory.

6.1.4.g

V areálech škol, mateřských školek, dětských hřišť a ploch s vysokým pohybem dětí nesmí být použity zvláště jedovaté a trnité druhy.

6.1.4.h

Na vhodných plochách zakládat keřové výsadby spolu s podrostovými společenstvy s využitím autoregulačních procesů, s výhledem na nižší náklady na údržbu.

Travníky
a louky

6.1.5.a

Travníky a louky jsou nezastupitelné vegetační prvky vzhledem k jejich rekreační funkci.

6.1.5.b

Zakládání travníků není vhodné v pásích užších než 1 m, dále mezi objekty technické infrastruktury a dopravními značkami.

6.1.5.c

Zastoupení jednotlivých typů travníku ve městě musí být dobře zvolené s ohledem na reprezentaci, využití, zatížení a náročnost na údržbu.

6.1.5.d

Je nezbytné dodržet technologicky správný postup založení souvrství a výsevu, dodržet agrotechnické termíny.

6.1.5.e

Travníky a louky jsou nejvýznamnějšími vegetačními plochami vzhledem k hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí.

6.1.5.f

Důležitá je důkladná příprava stanoviště a eliminace používání totálních herbicidů.

6.1.5.g

Intenzivní travník je náročný vegetační prvek, zejména na prostor, množství dostupné vody, odbornou péči, finanční prostředky.

6.1.5.h

Dle typu travníku je nezbytné zabezpečit dokončovací a rozvojovou péči. Zejména pravidelnou seč, posev, odplevelování, závlahu, hnojení, provzdušňování, případně ochranu proti chorobám a škůdcům.

Květinové
záhony
a bylinná
společenstva

6.1.6.a

Zastoupení jednotlivých typů záhonů ve městě musí být dobře zvolené s ohledem na reprezentaci, funkci, ekologické vazby a náročnost na údržbu.

6.1.6.b

Široké uplatnění bylinných společenstev jako podrost pod skupinami stromů nebo porostů v parcích a lesích, na plochách ohrožených erozí.

6.1.6.c

Vysoká druhová diverzita, možnost využití na extrémním stanovišti – suchá, zasolená, stinná, zamokřená místa.

6.1.6.d

Záhony poskytují vysoký a dlouhodobý dekorativní efekt, ekologicky zajímavá stanoviště pro hmyz.

6.1.6.e

Široké uplatnění záhonů v centru města, parcích, uličních rabatech či jako podrost alejových stromů, náhrada travníků v ulicích.

6.1.6.f

Významné vegetační plochy vzhledem k zachytávání a vsaku dešťových srážek z okolních zpevněných ploch.

6.1.6.g

Důležitá je důkladná příprava stanoviště a eliminace používání totálních herbicidů.

6.1.6.h

Široká škála standardizovaných směsí. Preference domácích a zdomácnělých druhů rostlin vzhledem k ekologickým vazbám na hmyz.

6.2 Stromy

Stromy S1 / druhy pro nezpevněnou plochu v sídle

Stromy s malou korunou



Carpinus betulus
'Frans Fontaine'



Catalpa
bignonioides



Fraxinus ornus



Sorbus aria



Sorbus intermedia

Stromy se střední korunou



Acer campestre



Prunus avium 'Plena'



Aesculus carnea



Carpinus betulus



Corylus colurna

Stromy s velkou korunou



Acer platanoides



Aesculus
hippocastanum



Fraxinus excelsior



Quercus rubra



Tilia platyphyllos

Stromy S3 / stromy do otevřené krajiny

Stromy s velkou korunou



Acer pseudoplatanus



Betula pendula



Tilia cordata



Tilia platyphyllos



Acer platanoides



Quercus robur



Populus alba



Alnus glutinosa



Prunus avium



Sorbus aucuparia

6.3 Stromořadí a skupina stromů

Stromořadí a skupina stromů ST1 / druhy pro nezpevněnou plochu v sídle

Stromy se střední korunou



Acer campestre



Prunus avium 'Plena'



Carpinus betulus
'Fastigiata'



Celtis occidentalis




Acer platanoides
'Red Shine'


Stromy s velkou korunou



Aesculus
hippocastanum



Gleditsia
triacanthos



Tilia platyphyllos



Quercus robur



Acer platanoides

Stromořadí a skupina stromů ST3 / stromy do otevřené krajiny


Stromy se střední korunou



Sorbus aria



Sorbus aucuparia




Betula pendula

Stromy s velkou korunou




Acer platanoides



Acer
pseudoplatanus



Quercus robur



Tilia cordata



Tilia platyphyllos

Ovocné dřeviny



Malus domestica



Prunus avium



Prunus domestica



Pyrus communis



Juglans regia

6.4 Keře, tvarované dřeviny a popínavé rostliny

Keře / K1



Deutzia scabra



Ligustrum vulgare



Viburnum x pragense



Viburnum opulus



Ribes alpinum



Spiraea vanhouttei

Keře ve volné krajině / K3



Cornus mas



Corylus avellana



Euonymus europaeus



Prunus spinosa



Rosa canina



Sambucus nigra

Keře a stromy vhodné k tvarování / TD



Spiraea nipponica



Pyracantha coccinea



Ribes alpinum



Berberis thunbergii



Ligustrum ovalifolium



Potentilla fruticosa



Acer campestre



Carpinus betulus



Cornus mas



Taxus baccata



Tilia cordata




Fagus sylvatica

Popínavé rostliny/ P

Popínavé rostliny ovíjivé



Wisteria floribunda




Lonicera japonica



Celastrus orbiculata

Popínavé rostliny vzpěrné



Jasminum nudiflorum




Rosa multiflora


Popínavé rostliny úponkaté



Clematis vitalba




Parthenocissus tricuspidata




Parthenocissus quinquefolia

Popínavé rostliny kořenující



Hedera helix




Campsis radicans



Hydrangea petiolaris

6.5 Trávníky a louky



Trávník rekreační parkový / T2

Oblast použití: parky, veřejná prostranství

Vlastnosti: střední zatížitelnost, odolnost proti suchu

Nároky na péči: střední až vysoké



Trávník extenzivní krajinný / T3

Oblast použití: převážně extenzivně využívané, pěstované porosty na veřejných prostranstvích, v krajině, u komunikací, na rekultivovaných plochách nebo druhově bohaté porosty lučního charakteru

Vlastnosti: trávníky se širokým spektrem použití podle účelu a stanoviště, např. jako ochrana proti erozi, odolnost na extrémních stanovištích, základ pro rozvoj stanovištně vhodných biotopů, zpravidla nezatížitelné nebo jen málo zatížitelné

Nároky na péči: zpravidla velmi malé až střední



Trávník luční květnatý / T3.1

Oblast použití: převážně extenzivně využívané, pěstované porosty na veřejných prostranstvích, druhově bohaté porosty lučního charakteru.

Druhovú skladbu: nad trávami zde dominují kvetoucí dvouděložné byliny.

Vlastnosti: široké spektrum použití podle účelu a stanoviště, např. jako ochrana proti erozi, odolnost na extrémních stanovištích, základ pro rozvoj stanovištně vhodných biotopů, zpravidla nezatížitelné nebo jen málo zatížitelné

Nároky na péči: zpravidla velmi malé až střední



Trávník travinobylinný / T3.2

Oblast použití: převážně extenzivně využívané, pěstované porosty na veřejných prostranstvích

Druhovú skladbu: směs nižších travin a bylin

Vlastnosti: vhodné pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a na živiny chudých půd.

Nároky na péči: zpravidla velmi malé až střední



Trávník zátěžový sportovní / T4

Oblast použití: sportovní, hrací a odpočinkové plochy

Vlastnosti: vysoká zatížitelnost

Nároky na péči: střední až velmi vysoké

6.6 Květinové záhony a bylinná společenstva



Extenzivní letničkový záhon / L2

Letničkové záhony z přímého výsevu

Jednoleté byliny zde mají pomalý nástup do kompozice a působí v kratším časovém horizontu.
Záhony jsou výrazně barevné.
Vhodné na méně reprezentativní plochy, rabata a úzké pásy v ulicích, dočasná náhrada trávníků.
Náročné na péči v počáteční fázi vývoje.
Nízké pořizovací náklady.



Extenzivní trvalkový záhon / TZ2

Štěrkový záhon nebo podrostový záhon

Vhodné na méně reprezentativní plochy, rabata a úzké pásy v ulicích.
Náročné na péči v počáteční fázi vývoje.



Podrostová společenstva / PS

Uplatnění jako náhrada trávníků, podrosty skupin stromů nebo porostů v parcích a lesích.
Zároveň se většinou jedná o přírodě blízké společenstvo s vysokou mírou autoregulace, tedy po zapojení s nízkými náklady na udržovací péči.

Reklama, restaurační zahrádky a označování provozoven jsou prvky veřejného prostranství se zásadním dopadem na jeho vizualitu. Často se setkáváme s tzv. vizuálním smogem - neregulovanou reklamou s projevy nepřizpůsobenými charakteru lokality. Cílem kapitoly je po vzoru manuálů některých měst v republice i zahraničí nastavit taková pravidla, která jednotlivé projevy sjednotí, vyloučí nevhodné formy reklamy a doporučí optimální či přípustné řešení.

Reklama a orientace v prostoru

Umístění pouliční reklamy, zábor veřejných prostor i instalace zahrádek před kavárnami a restauracemi s sebou nutně provází omezení pohybu lidem s omezenou možností orientace. Při realizaci jakýchkoli opatření je nutné toto téma zohlednit.

Jako autoři tohoto manuálu jsme si vědomi souvislostí, které námi navržená regulace má. Návrh byl proto porovnán se současnou českou a německou praxí. Při definování způsobu regulace užívání chodníků - tj. umístění venkovní reklamy, zahrádek, využívání přidruženého pruhu chodníku podél obchodu jsme vycházeli z německého vzoru. Neumísťujeme do prostoru nové "vodící linie" podél zahrádek, které dle našeho názoru prostor paradoxně znepréhledňují. Okraje zahrádek necháváme volné. Namísto toho definujeme striktně volný průchozí prostor o šíři 1,2 - 1,5 metru ve středu chodníku, který musí vždy zůstat průchozí a bez dodatečných zábran, šířka záboru podél domů je v maximální šíři 0,8 metru. Zahrádky jsou přednostně umístěny s odstupem od domů a namísto parkovacích stání, aby vodící linie neomezovaly.

Věříme, že systematické řešení je natolik přehledné i pro spoluobčany s omezenou možností orientace, že jim nebude dělat problém při pohybu po městě.

Pravidla pro vnější prvky prezentace provozoven: obchodů, restaurací, kaváren a dalších podniků s přímým vztahem k veřejnému prostranství.

7.1.Z Závazné prvky regulace

**Umístění,
velikost
a počet
prvků**

7.1.Z.a

Při volbě umístění a velikosti prvků je nutné respektovat členění fasády a architekturu domu.

7.1.Z.b

Menší počet prvků a informací udělá celkový výraz provozovny čitelnější a působí přesvědčivěji.

7.1.Z.f

Přidružený prostor

Prostor pro možné vystavování zboží v exteriéru - mimo minimální průchozí pás, **v maximální šířce 80 cm a výšce 140 cm** pro zachování přehlednosti prostoru veřejného. Pouze **před samotnou provozovnou**. Výjímku tvoří krejčovské figuríny pro vystavování oblečení, max. 1 ks pro 1 provozovnu.

7.1.Z.g Áčko

Umístění áčka
či jiné samosto-
jící tabule **do
přidruženého
prostoru**, výška
**120 cm. Jedno
áčko** na provo-
zovnu.

7.1.Z.c Výstrč

Maximální velikost výstře
60x80x10 cm, výška
umístění min. **220 cm**
nad chodníkem v souladu
s členěním fasády. **Jedna**
výstrč na provozovnu.¹

7.1.Z.d Nápis

Umístění názvu provozovny pod římsu / na vykonzolovanou římsu / do horní části předsazeného výkladce / do nadsvětlíku v souladu s členěním fasády.

7.1.Z.e Tabule a vitríny

Maximální rozměry 60x120 cm. Max. dvě tabule či vitríny na jednu provozovnu. Umístění a velikost v souladu s členěním fasády.

7.1.Z.h Polepy

Polepy mohou tvořit **max. 40% plochy** výkladce. Vhodné je umístění polepu do nadsvětlíku. Vhodné je užívat **řezanou grafiku** namísto celoplošné.

¹U nárožních provozoven je možné mít nápis a výstrč na každé z fasád.

Sjednocení
v rámci
jednoho
domu**7.1.Z Závazné prvky regulace****7.1.D Doporučení****7.1.D.a**

V rámci jednoho domu je vhodné sjednotit i písmo, jeho barvu a pozadí nápisu a výstrče.

7.1.D.b

V rámci jednoho domu je vhodné sjednotit umístění, velikost, materiál a typ osvětlení nápisu a výstrče.

Označení
pouze
v parteru**7.1.Z.i**

Prvky označování provozoven patří pouze do parteru. Výjimku má kultivovaná forma sebe prezentace kulturních institucí a subjektů vlastnících celou budovu (např. hotely).

Množství
a jedinečnost
informací**7.1.Z.j**

Nápis a výstrč mají za úkol sdělit název provozovny, případně dále upřesnit její zaměření. Informace jako kontaktní údaje sem nepatří.

7.1.D.c

Informace by se neměly opakovat. Množství stejných informací působí agresivně.

7.1.D.d

Loga dodavatelských společností je možné používat pouze decentně. Velkoformátové potisky markýz a slunečníků, výstrče, áčka a vitríny s výrazným označením dodavatelské společnosti jsou nežádoucí.

Barevnost

7.1.Z.k

Je zakázáno užívat křiklavé a fluorescenční odstíny barev.

7.1.D.e

Vhodné je užívat tmavý odstín písma na světlém podkladu a naopak. Zejména pro velké plochy (markýzy, pozadí nápisů atp.) je vhodné používat neutrální odstíny.

Grafika

7.1.D.f

Pro polepy je vhodné používat řezanou grafiku z jednotlivých písem.

7.1.D.g

Je nevhodné používat jako podklad nápisu, výstrče či polepu celoplošné fotografie a grafiky. Je nežádoucí používat pro polepy fotografie výrobků aj.

Typografie

7.1.Z.l

Není možné používat deformovaná písma.

7.1.D.h

Je vhodné používat omezené množství fontů a dbát na správná odsazení.

Materiály

Osvětlení

7.1.Z Závazné prvky regulace**7.1.Z.m**

Pro prvky prezentace provozovny je nutné volit trvanlivé materiály. Degradace netrvanlivých materiálů negativně ovlivňuje výraz veřejných prostranství.

7.1.Z.n

Je nepřipustné používat blikající nápisy a loga. Je zakázáno používat vícebarevné osvětlení nápisů, výstrčí atd. jako jsou vícebarevné neony a další.

7.1.D Doporučení**7.1.D.i**

Místo používání cedulí z levných materiálů je vhodné upřednostnit nápisy řezané z jednotlivých písmen (plexisklo/sklo/kov), reliéf v omítce nebo kaligrafický nápis přímo na fasádu. Obdobně je vhodné volit poctivé materiály pro ostatní prvky prezentace provozovny.

7.1.D.j

Je vhodné zvolit odpovídající tón osvětlení tak, aby odpovídal nabízenému produktu (např. chladné - luxus, teplé - útulná atmosféra).

7.1.D.k

U podsvícení nápisů a výstrčí by měla svítit pouze jednotlivá písmena či čarová grafika, nikoliv celá plocha.

Dobré a špatné příklady


Ano: Sjednocení barvy, písma, velikosti, provedení a umístění názvu provozovny, prezentace bez zbytečných informací a polepů, umístění áčka do přidruženého prostoru.

Ne: Cedule z levných materiálů, zbytečné množství informací a výrazné barvy.



Ano: Použití polepu pouze v nadsvětlicích bez velkoplošné grafiky či fotografií.

Ne: Velkoplošné polepy s fotografiemi výrobků v nadživotní velikosti, ztráta kontaktu kolemjdoucích s interiérem provozovny. Užívání mnoha fontů a grafik.



Ano: Vhodné materiálové a barevné řešení tzv. předsazeného výkladce s pozadím v neutrálním odstínu respektujícím barevné řešení fasády.

Ne: Celobarevné řešení předsazeného výkladce ve výrazných barvách.



Doporučené výrobky

Áčka a další samostojící tabule



Activity

A nebo T tabule s rámem z masivního dřeva či hliníku a výplní z křídové tabule nebo hliníkový reklamní stojan. Výrobek bez loga dodavatelské společnosti.



manutan.cz

Stoly a regály



Edna

Vystavování zboží jako ovoce, zelenina či květiny v jednoduchých regálech z oceli, dřeva či ocelových košů. Max. výška 140 cm.



ABM



Kahler



Zill



Zill

Označení zboží



Křídové cedulky a cedule či cedulka s možností vložení papíru s cenovkou, mataeirály - kov, příp. dřevo. Max. velikost cedulky: A4.



Zill

Další mobiliář





Mobilní věšák pro vystavování textilu, ocel či dřevo. Max. výška 140 cm. Alternativa krejčovská figurína, max. 1 ks na prodejnu.



7.2 Zahrádky



Varianta A - malá zahrádka u fasády

Malou zahrádku je možné umístit do přidruženého prostoru o š. 0,8 m při fasádě. Předzahrádka není ohraničena jinými bariérami, ani nestojí na vyvýšené podestě, nábytek stojí přímo na chodníku. Umožňuje bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na chodníku zůstává pruh pro procházení o šířce min. 125 cm, optimálně 150 cm. Zahrádku je možné zastínit jednoduchou pergolou nezasahující do průchozího pásu.





Varianta B - zahrádka v pásu stromů

Pokud se v ulici nachází pás stromů, je optimální variantou zahrádku umístit mezi ně. Předzahrádka není ohraničena jinými bariérami, ani nestojí na vyvýšené podestě, nábytek stojí přímo na chodníku. Na chodníku zůstává pruh pro procházení o šířce min. 125 cm, optimálně 150 cm. Variantu je možné kombinovat s přidruženým prostorem pro vystavování zboží a áčka. Zahrádku je možné zastínit slunečníky nezasahujícími do průchozího pásu.





Varianta C - velká zahrádka

Pokud podnik nevyužije tzv. přidružený prostor pro vystavování zboží a áčka, je možné zahrádku v pásu stromů rozšířit. Na chodníku však musí zůstat pruh pro procházení o šířce min. 125 cm, optimálně 150 cm. Předzahrádka není ohraničena bariérami, ani nestojí na vyvýšené podestě, nábytek stojí přímo na chodníku. Zahrádku je možné zastínit slunečníky nezasahujícími do průchozího pásu.



Varianta D - zahrádka v parkovacím pásu

Pokud je chodník úzký, nemá pás stromů nebo a přidružený prostor je nedostačující, je možné zahrádku umístit namísto jednoho parkovacího místa v parkovacím pásu. Pokud je parkovací stání níže než úroveň chodníku, bude zahrádka umístěna na podestě tak, aby byla v úrovni chodníku. V takovém případě je na místě zahrádku vymezit oplocením, avšak plocha plotu musí být min. z 80% transparentní. Zahrádku je možné vymezit i květináči nebo záhonem, kde výška květináče včetně rostlin nesmí přesáhnout 140 mm. Je nutné zajistit dodržení bezpečnostních odstupů od jízdních pruhů dle ČSN 736110 (tab. 3 a 4).



7.2.Z Závazné prvky regulace

7.2.D Doporučení

7.2.Z.a

Umístění k fasádě domu nebo mezi pás stromů/parkovacích stání. Průchozí pás 150 mm, minimálně však 125 mm.

Umístění a průchozí pás

7.2.Z.b

Zahrádka se musí nacházet v úrovni chodníku, aby byla bezbariérově dosažitelná pro osoby s omezením pohybu.

Bezbariérová zahrádka

7.2.D.a

Zahrádka by měla být umístěna prioritně do pásu stromů / parkovacího pásu, aby nepřerušovala přirozenou vodící linii pro nevidomé vedoucí většinou podél fasády domu.

7.2.Z.c

Nábytek zahrádek **nesmí vytvářet bariéry v přehlédnutelnosti veřejného prostoru**. Bariérou jsou například (především vertikální) chladicí boxy, nedostatečně průhledné ploty či vysoká, hustá zeleň v nádobách.

Přehlédnutelnost

7.2.Z.d

Podesty jsou přípustné pouze v případě, že se **zahrádka nachází v pásu parkovacího pásu**. Úroveň zahrádky musí být stejná jako úroveň chodníku. Plocha **oplocení musí být z 80% transparentní**.

Přípustné podesty a oplocení

7.2.Z.e

Umístění nábytku přímo na veřejné prostranství **bez vytváření vyvýšených podest či změny pochozího povrchu**.

Na dlažbě

7.2.Z.f

Stínící prvky jako slunečníky a markýzy **nesmí zasahovat do minimálního průchozího pásu**.

Stínící prvky

7.2.D.b

Stínící prvky je nutné volit **jednobarevné, bez výrazné/celoplošné reklamy**, v **jemných odstínech** (krémová, šedivá, černá atp.).

7.2.D.c

Výška květináče včetně rostlin umístovaného jinam, než těsně k fasádě, by neměla přesáhnout 140 mm. Dlouhé květináče není vhodné umístit podél zahrádek na chodníku. Naopak je vhodné jimi vymezit začátek a konec zahrádky u fasády domu a naznačit tak přerušeni přirozené vodící linie.

Květináče

Dobré a špatné příklady

Ano: Umístění decentního nábytku přímo na dlažbu, zachování průchozího pásu, přehlédnutelný prostor bez rušivých prvků, slunečníky v krémovém odstínu bez loga subdodavatele.



Ne: Zahrádka na vyvýšené podestě s téměř neprůhledným plotem vytvářející vizuální bariéru, slunečníky s výrazným logem subdodavatele, kombinace typů.

Ano: Individuální řezaná grafika ve výloze, jednoduchá tabule s nabídkou. Umístění decentního nábytku přímo na dlažbu, přehlédnutelný prostor bez rušivých prvků.



Ne: Nevhodný a nejednotný nábytek, velké množství tabulí, různé formy stínících prvků - slunečníky s logem subdodavatele, samostojící pergola s vyvýšenou podestou.

Ano: Jednobarevná pergola s decentní individuální grafikou. Umístění decentního nábytku přímo na dlažbu, zachování průchozího pásu, přehlédnutelný prostor bez rušivých prvků.



Ne: Zahrádka na vyvýšené podestě u fasády, slunečníky s výrazným logem subdodavatele a zavěšenými květináči zasahující do průchozího pásu.



Doporučené výrobky

Nábytek



Zahradní nábytek z akátového dřeva, přírodní odstín, skládací/stohovatelný. Alternativou může být nábytek ocelový či v kombinaci dřeva-ocel. Barva oceli: černá, antracit.



Slunečníky



Slunečník krémové barvy s bambusovou nebo ocelovou konstrukcí. Nepřípustné jsou křiklavé odstíny, kombinace barev a celoplošná reklama. Případné umístění reklamy musí být pouze decentní.



Markýzy




Markýza krémové barvy instalovaná do okenních otvorů či pod nápis. Nepřípustné jsou křiklavé odstíny, kombinace barev a celoplošná reklama. Případné umístění loga subdodavatele či názvu provozovny musí být pouze decentní.



Nádoby na květiny



Nádoba na květiny plnící funkci ohraničení zahrádky u fasády a přerušení přirozené vodící linie. Jednoduchý květináč z ocelového plechu tmavé nebo světlé barvy. Vhodné jsou i květináče keramické.



7.3 Venkovní reklama

Venkovní reklama je taková reklama, která se nevztahuje přímo k objektu či provozovně, na jehož fasádě či v jehož bezprostřední blízkosti se nachází - tj. nejde o označování provozoven viz kapitola 7.1 nebo o označování nákupních center viz kapitola 7.4. Venkovní reklamou jsou především plakátovací plochy a sloupy, reklama umístovaná na slepé fasádě, mobiliář, ploty a zdi, či samostatně stojící reklamní stojany a billboardy.

Následující pravidla jsou **závaznou regulací (7.3.Z)**.

Plakátovací plochy a sloupy

Plocha určená k výlepu plakátů do velikosti formátu A1. Konkrétní výrobky ploch a sloupů jsou specifikovány v katalogu mobiliáře.

7.3.Z.a Plakátovací sloupy

Sloupy je vhodné umísťovat na místa ze všech stran viditelná a přístupná pro pěší.

7.3.Z.b Plakátovací plochy

Plochy je vhodné umísťovat tam, kde se nestanou vizuální bariérou či překážkou v pohybu (ke zdem a plotům).



Samostatně stojící reklama

7.3.Z.f Reklamní stojan

Volně stojící reklamní stojan je **přípustný**, max. rozměr cedule **120x80 cm**, **výška horní hrany** nesmí přesáhnout **160 cm**. Umístění cedule však **nesmí omezovat pohyb** ve veřejném prostoru.

7.3.Z.g Billboard

Volně stojící billboard je **nepřípustný**.

7.3.Z.h LED plochy

LED plochy ve formě volně stojícího reklamního stojanu či billboardu jsou **nepřípustné**.



Reklama na městském mobiliáři

7.3.Z.c Reklama na sloupech veřejného osvětlení

Reklama na sloupech VO je **nepřípustná**.

7.3.Z.d Reklama na zastávkách MHD

Reklamní plocha může být začleněna do zastávek MHD formou postranního panelu.

7.3.Z.e Reklama na lavičkách a koších

Reklama na koších a lavičkách je **nepřípustná**.

Reklama na fasádách, plotech a zdech

7.3.Z.i Reklama na fasádách

Reklamy umístované na fasádě a štítu jsou přípustné **pouze v zóně standardu IIc. a pouze v případě**, že je **reklama zakomponována do celkového, kvalitního uměleckého pojetí slepé fasády**.

7.3.Z.j Reklama na plotech a zdech

Reklama umístovaná na ploty a zdi vymezující **rozhraní mezi soukromým a veřejným prostorem** je **přípustná**, maximální rozměry **160x80 cm**, **max. 1 ks na 25 m délky plotu/zdi nebo 1 ks na parcelu**. Reklama **na zábradích a plotech ve veřejném prostoru přípustná není**.

7.3.Z.k Typ billboard

Reklama typu billboard na fasádě či plotu/zdi je **nepřípustná**.



Další druhy reklamy

7.3.Z.1 Kulturní reklama

Kulturní reklama je reklama propagující kulturní akce a instituce a ve vhodné formě je ve veřejném prostoru žádoucí. Vyžaduje vysoké estetické nároky a celkovou grafickou i prostorovou

konceptci. Důraz musí být kladen na vhodné začlenění do architektury instituce. Kulturní reklamu je možné vkusně umístit na fasády domů i vytvořit samostatně stojící bannery.

7.3.Z.m Mimořádné akce

Při mimořádných akcích je možné umístit doveřejného prostoru dočasnou reklamu formou volně stojících či zavěšených bannerů či tzv. hypercube. Nesmí však bránit v pohybu pěším.



Dobré a špatné příklady

Ano: Reklama na slepé fasádě v začlenění do originální a citlivé grafiky respektující členění domu.



Ne: Výrazná grafika s použitím mnoha barev, fontů a reflexních odstínů. Umístění billboardů na fasádu.



Ano: Reklama na plotu dělícím soukromý a veřejný prostor, vhodná velikost i grafické řešení bez křiklavých barev.



Ne: Reklama na zábradlí ve veřejném prostoru.



Ano: Vhodné řešení tzv. reklamního stojanu z hlediska velikosti, umístění, materiálového a grafického řešení.



Ne: Nadměrná velikost tzv. reklamního stojanu.



7.4 Označování nákupních center

Nákupní centra jsou specifickým typem provozovny s jinými nároky na označování. Nachází se v zóně standardu IIc.

Jednotný výraz nákupního centra

7.4.Z Závazné prvky regulace

7.4.Z.a
Při volbě umístění a velikosti prvků je nutné respektovat členění fasády nákupního centra.

7.4.D Doporučení

7.4.D.a
Je vhodné volit jednotnou koncepci umístování nápisů, jejich velikosti, materiálového řešení a typu osvětlení. Doporučeno je pracovat i s barvou a typem písma.

Nápis

7.4.Z.b
Maximální povolená výška písma nápisu je **1,2 m**.

7.4.D.b
Informace by se neměly opakovat. Množství stejných informací působí agresivně.

7.4.Z.c
Nápis a výstrč mají za úkol sdělit název provozovny, případně dále upřesnit její zaměření. Informace jako kontaktní údaje sem nepatří.

7.4.D.c
Je vhodné používat omezené množství fontů a dbát na správná odsazení.

7.4.Z.d
Není možné používat deformovaná písma.

Poutače

7.4.Z.e
Maximální velikost panelu označující název nákupního centra nebo výčet jeho provozoven je **4x4x12 m** (šířka x hloubka x výška). Maximální počet **1 ks** na jedno nákupní centrum.

Barevnost

7.4.Z.f
Je zakázáno užívat křiklavé a fluorescenční odstíny barev.

7.4.D.d
Vhodné je užívat tmavý odstín písma na světlém podkladu a naopak. Zejména pro velké plochy (markýzy, pozadí nápisů atp.) je vhodné používat neutrální odstíny.

Grafika

7.4.Z.g
Polepy výlohy sousedící s veřejným prostranstvím mohou tvořit maximálně **40%** její plochy.

7.4.D.e
Pro polepy je vhodné používat řezanou grafiku z jednotlivých písmen.

7.4.D.f
Je nevhodné používat jako podklad nápisu, výstrče či polepu celoplošné fotografie a grafiky. Je nežádoucí používat pro polepy fotografie výrobků aj.

Materiály

7.4.Z Závazné prvky regulace

7.4.Z.h
Pro prvky prezentace nákupního centra je nutné volit trvanlivé materiály. Degradace netrvanlivých materiálů negativně ovlivňuje výraz veřejných prostranství.

7.4.D Doporučení

7.4.D.g
Místo používání cedulí z levných materiálů je vhodné upřednostnit nápisy řezané z jednotlivých písmen (plexisklo/sklo/kov). Obdobně je vhodné volit poctivé materiály pro ostatní prvky prezentace provozovny.

Osvětlení

7.4.Z.i
Je nepřípustné používat blikající nápisy a loga. Je zakázáno používat vícebarevné osvětlení nápisů, reklamních panelů atd. jako jsou vícebarevné neony a další.

7.4.D.h
Je vhodné zvolit a sjednotit odpovídající tón a způsob osvětlení prvků.

7.4.D.i
U podsvícení nápisů a poutačů by měla svítit pouze jednotlivá písmena či čarová grafika, nikoliv celá plocha.

Dobré a špatné příklady

Ano: Sjednocení řešení nápisů označujících název provozovny s ohledem na členění fasády. Sjednocení materiálu a rozměrů tabule, úměrná velikost.



Ne: Nadrozměrné cedule a písmo nerespektující členění fasády na samostatně stojícím panelu přesahující výšku stavby. Nejednotnost polohy nápisu a množství informací na tabuli.



Ano: Nápis provozovny ze samostatných písmen v úměrné velikosti, výloha bez polepů umožňující kontakt s interiérem provozovny.



Ne: Polepy přesahující 40 % plochy vitriny.



Ano: Jednoduchý poutací panel úměrných rozměrů s rovnoměrným rozmístěním log provozoven.



Ne: Nadrozměrný poutač nekompatního tvaru vytvářející nevzhlednou dominantu v krajině.



8. Oplocení

8.1 Obecné principy


Návrh oplocení hraje v kontextu ulice stejnou roli jako fasáda a parter domu, proto je potřeba k výběru plotu přistupovat zodpovědně. Mělo by být navrženo v souladu k charakteru svého okolí a taky by se nemělo zapomínat na jeho udržitelnost, především ve veřejném prostoru.

Smyslem regulace oplocení je zvolit vhodný standard tak, aby nevznikaly nechtěné bariéry ve vztahu zástavby k veřejnému prostoru.



- 8.1.D.a**
Oplocení by mělo charakterem navázat na obvyklé oplocení v daném místě a nekonkurovat vlastní stavbě.
- 8.1.D.b**
Oplocení může být doplněno nebo nahrazeno živým plotem, který musí být hustý a neprostupný.
- 8.1.D.c**
Při návrhu oplocení je potřeba respektovat měřítko místa.

8.2 Oplocení soukromých pozemků



- 8.2.Z Závazné prvky regulace**
 - 8.2.Z.a**
Je nutné zvolit oplocení, které je poloprůhledné (dřevo, kov, zeleň), v kombinaci s podezdívkou nebo bez podezdívky, s plotovými díly či sloupky s drátěným pletivem.
Neprůhledné části plotu: max 40% z celkové plochy plotu
 - 8.2.Z.b**
Použití vysokých, betonových, prefabrikovaných plotů je nepřípustné. Neprůhledné, vysoké ploty zamezují kontrolu ulice z okolní zástavby a vytváří nebezpečné prostory.
 - 8.2.Z.c**
Ploty mezi pozemky musí být průhledné. Mohou být řešeny jednoduše - např. dlažbové, drátěné sloupkové.
 - 8.2.Z.d**
Prvky související s oplocením (např. přípojkové skříně, nádoby na odpad) musí být umístěny přístupně, avšak skrytě. Jejich řešení musí být integrováno do řešení plotu a navrženo jednotně s plotem.



- 8.2.D Doporučení**
 - 8.2.D.a**
Oplocení by mělo být přehledné nebo průhledné, nemělo by vytvářet vizuální bariéry, naopak podporovat sociální kontakt.
 - 8.3.D.b**
Je vhodné zvolit materiály charakteristické v dané oblasti. Nedoporučuje se volit plné zděné nebo prefabrikované ploty.
 - 8.3.D.c**
Doporučuje se používat barvy typické pro své okolí a v souladu se stavbou. Nedoporučují se výrazně lišící se barvy od svého okolí.

Výška

8.2.Z Závazné prvky regulace


8.2.Z.e

výška soklu plotu: max 0,8 m
výška zídky: max 1,2 m

8.2.Z.f

Zástavba ustupující od hranice veřejného prostranství


výška poloprůhledné oplocení max. **1,8 m**
výška plného oplocení max. **1,2 m**
vzrostlá plotová zeleň - výška max **2,5 m**
mezi zahradami - výška max. **1,8 m**



8.2.Z.g

Městská zástavba


výška max. 2,0 m
mezi zahradami - výška max. 2,0 m



8.2.Z.h

Oplocení ve svahu

při umístění plotu ve svahu je výška proměnlivá, proto je možné výšku plotu přiměřeně navýšit, max na 2,0 m



Ano: Oplocení je řešeno vkusně, zapadá do charakteru svého prostředí a nekáží příjemný dojem vesnice.

Ne: Vysoký neprůhledný plot je nejméně vhodným řešením. Vzniká hlučný, neatraktivní a nebezpečný koridor. Soukromí lze dosáhnout například kombinací průhledného plotu se zelení.



Ano: Příklad dobře fungujícího průhledného zábradlí s nízkým soklem ve vilkové části města.

Ano: Kombinace průhledného oplocení s živým plotem vytváří větší soukromí pozemku a přitom se nestává bariérou v ulici.



Ano: Citlivě zvolená výška oplocení předzahrádky.

Ano: Decentní oplocení v nové zástavbě zapadající do svého okolí.



8.3 Oplocení ve veřejném prostoru

Typ

8.3.Z Závazné prvky regulace

8.3.Z.a
Plné oplocení nebo zdi nejsou povoleny, výjimky je nutné posoudit individuálně s ohledem na charakter lokality.

8.3.Z.b
Prvky související s oplocením (např. přípojkové skříně, nádoby na odpad) musí být umístěny přístupně, avšak skrytě. Jejich řešení musí být integrováno do řešení plotu a navrženo jednotně s plotem.

Materiály
a barevnost

8.3.D Doporučení

8.3.D.a
Ve veřejném prostoru se doporučuje neoplocovat pozemky vůbec, nebo použít jen nízký plot. Vysoké ploty jsou obvykle nevzhledné, vytváří bariéry a před zloději neochrání.

8.3.D.b
Je nutné dodržet a navázat na původní okolní vazby.

8.3.D.c
Oplocení je možné kombinovat s jiným využitím, například s prvky k sezení (např. dětská hřiště apod.).

8.3.D.d
Je vhodné zvolit materiály charakteristické v dané oblasti. Nedoporučuje se volit plné zděné nebo prefabrikované ploty.

8.3.D.e
Doporučuje se používat barvy typické pro své okolí a v souladu se stavbou. Nedoporučují se výrazně lišící se barvy od svého okolí.

Výška

8.3.Z.c
Maximální výška oplocení : 1,2 m

Dětská hřiště

Ano: Oplocení dětského hřiště pomocí zeleně zapadá do svého okolí a bezpečně odděluje hřiště od silnice.

Ne: Nevhodně zvolené oplocení dětského hřiště, které nenavazuje na své okolí a nemístně se vymezuje od svého prostředí. Výška oplocení pro ochranu dětí je zbytečně předimenzovaná a výtržníky stejně neodradí.



Ano: Oplocení dětského hřiště pomocí transparentního, jednoduchého, ocelového plotu.

Ano: Dřevěné oplocení dětského hřiště v parku nebo na jiných rekreačních plochách.



Parky

Ano: Oplocení je řešeno nízkým, nenápadným a vkusně zvoleným plotem, který jasně zamezuje přístup do vegetace.

Ne: Nevhodná forma oplocení uvnitř parku degraduje celkové působení a pohodu prostředí.



Zábradlí a opěrné zdi

Ano: Citlivě zvolené zábradlí v kontextu města. Zábradlí je průhledné a propojuje okolní prostor s řekou, která je jeho nedílnou součástí.

Ano: Bezdůvodné umístění zábradlí tvoří zbytečné bariéry ve veřejném prostoru.



Manuál tvorby veřejných prostranství města Chrudim

Standard II

re: architekti
02 / 2021
brožura, 68 stran

výtisk č.
v 1.0

Použité prameny:

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR

Pražské stavební předpisy, IPR

Manuál pro kultivovanou Prahu, Hlavní město Praha

Principy tvorby veřejných prostranství, KAM Brno

Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed, Veronika Nováková a kol.

Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden - Stand, Stadt Dresden

Gestaltungshandbuch Offenbach, Stadt Offenbach am Mein

